

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	<b>Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova č.p. 1541 a č.p. 1542, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SBD_003/2013</b>	<b>Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova č.p. 1541 a č.p. 1542, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>SBD_003/2013</b>	<b>Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova č.p. 1541 a č.p. 1542, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm</b>		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Název VRN</b>	<b>Celkem</b>	
	HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN	celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		0,00	Ostatní náklady celkem	0,00
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
	DPH	15 %		0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %		0,00 CZK
	DPH	21 %		0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0,00 CZK</b>

Popis :

Stavba :	SBD_003/2013 Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova č.p. 1541	Rozpočet :	1
Objekt :	SBD_003/2013 Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova č.p. 1541	Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Okapový chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0840	Instalace plynu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7672	Vstupní dveře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM VRN</b>			<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	SBD_003/2013	Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova č.p. 1541 a č.p. 1542, 756 61, Rožnov pod
O:	SBD_003/2013	Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova č.p. 1541 a č.p. 1542, 756 61, Rožnov pod
R:	1	Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubkova č.p. 1541 a č.p. 1542, 756 61, Rožnov pod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	11	<b>Zemní práce při montážích</b>				0,00
1	110 - 001	Náklady na BOZP na staveništi, veškeré činnosti práce dle přísluš. zákonů a vyhlášek	soubor	1,00		0,00
2	110 - 002	Statické posouzení stavebních konstrukcí	soubor	1,00		0,00
3	460010011	Vytýčení inženýrských sítí - zástavba	soubor	1,00		0,00
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				0,00
4	944211112	Mtž ochranného ohrazení - vnější	m	107,10		0,00
5	944211812	Dmtž ochranného ohrazení - vnější	m	107,10		0,00
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				0,00
6	960 - 001	Demontáž stávajícího okna - viz.PD, vč. dopravy a uložení na skládku	m2	0,90		0,00
7	960 - 002	Demontáž stávající kce HUP, vč. dopravy a uložení na skládku	soubor	1,00		0,00
8	919722111	Řezání spáry pro opiechování izolace soklu - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	99,98		0,00
9	962031132	Bourání izolační přízdívky	m2	80,84		0,00
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				0,00
10	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,23		0,00
11	132301202	Hloubení rýh	m3	26,94		0,00
12	132301109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	26,94		0,00
13	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	26,94		0,00
14	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	26,94		0,00
15	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	26,94		0,00
16	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	26,80		0,00
17	132400020	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4, vynesení výkopku	m3	0,26		0,00
18	174101102	Zásyp ruční se zhutněním kolem zidky	m3	1,50		0,00
Díl:	2	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				0,00
19	460200214	Výkop rýhy pro drenáže	m3	137,08		0,00
20	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	105,70		0,00
21	213151121	Montáž geotextílie	m2	404,13		0,00
22	28697933	Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul, šířka 2 m	m2	404,13		0,00
23	711132220	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 R1	m2	265,25		0,00
24	711792620	Lišta ukončovací, dodávka a montáž	m	99,80		0,00
25	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16/32 mm	m3	45,88		0,00
26	211571121	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným 8/16 mm	m3	19,61		0,00
27	211571112	Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem netříděným, hutněným	m3	163,89		0,00
28	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	soubor	1,00		0,00
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				0,00
29	317940911	Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů	t	0,11		0,00
30	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,48		0,00
31	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků , s použitím suché maltové směsi	kus	2,00		0,00
32	345231111	Zdivo plotové z tvárnice, betonová zálivka, tl.19 cm, tvárnice v barvě přírodní	m2	14,28		0,00
33	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,08		0,00

34	345232122	Stříška na plot ze zákrytových desek, šířka 40 cm	m	12,00		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
35	916331112	Osazení - zahradní obrubník do betonu	m	135,10		0,00
36	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/200 mm	m	148,61		0,00
37	271532212	Násyp základ kamenivo	m3	1,92		0,00
38	916531111	Osazení betonových obrubníků chodníkových	ks	4,00		0,00
39	596215021	Dodávka a kladení zámkové dlažby, tl. 60 mm	m2	2,81		0,00
40	273320030	Nová vstupní rampa ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění	m3	1,92		0,00
41	597103010	Dodávka a montáž vpusti rampy, vč. napojení do stávající kanalizace	kus	1,00		0,00
Díl:	592	Okapový chodník				0,00
42	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic okapový chodník	m2	42,79		0,00
43	113107121	Odstranění podkladu kamamenivo drcené tl.10 cm	m2	42,79		0,00
Díl:	622	Úpravy povrchů vnější				0,00
44	620471921	Vyrování podkladu pro ETICS tmelem odhad z 15%	m2	32,64		0,00
45	622211111	Mechanické očištění fasády před montáží ETICS	m2	217,62		0,00
46	622319121	Zatepl.systém ETICS,kvalitat.tř.A, sokl EPS P tl.60 mm s omítkou marmolit 6,0 kg/m2	m2	62,15		0,00
47	622319122	Zatepl.systém ETICS,kvalitat.tř.A, sokl EPS P tl.100 mm s omítkou marmolit 6,0 kg/m2	m2	26,57		0,00
48	622319121	Zatepl.systém ETICS,kvalitat.tř.A, ostění EPS P tl. 20 mm s omítkou marmolit 6,0 kg/m2	m2	14,04		0,00
49	622319153	Zatepl.systém ETICS,kvalitat.tř.A,parapet, EPS P tl. 20 mm zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	4,05		0,00
50	622319153	Zatepl.systém ETICS,kvalitat.tř.A,"žiletky" EPS P tl.20 mm s omítkou marmolit 6,0 kg/m2	m2	42,37		0,00
51	622319511	Izolace suterénu XPS tl. 60 mm, bez PÚ	m2	51,20		0,00
52	622319512	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	17,25		0,00
53	622752232	Doplňky zatepl. systémů, lišta rohová -PVC+tkanina	m	57,72		0,00
54	622421492	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	13,00		0,00
55	622421494	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	28,50		0,00
56	622746218	Zateplení stropu mineralní izolací tl. 100 mm spodem,vč. kotvení, zastěrkování, štuk. omítky a malby	m2	57,31		0,00
57	627991037	Těsnění spár zatmeiením, styk oplechování izolace suterénu s panelem	m	99,98		0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
58	894432112	Dodávka a montáž plastové šachty revizní prům.425 mm, se dnem pro sběr kalu	kus	1,00		0,00
59	894432111	Dodávka a montáž plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	10,00		0,00
60	881268111	Napojení nových drenáží do stávající kanalizace, vč. dodávky materiálu	kus	4,00		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
61	340001001	Řezání sténových blokopanelů tl.29 cm	m	11,60		0,00
62	971100041	Vybourání otvorů ve zdech železobetonových, tloušťka do 30 cm	m2	3,63		0,00
Díl:	F0840	Instalace plynu				0,00
63	F0840 - 001	Dodávka a montáž nové přípojkové skříně HUP, lehká konstrukce	soubor	1,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
64	711140201	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přítav.,1vrs	m2	124,76		0,00
65	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého na dno výkopové jámy	m3	19,37		0,00
66	711150016	Izolace proti vodě svislá přítavená, 2x modifik. pás Elastek 40 special mineral	m2	177,93		0,00
67	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	soubor	1,00		0,00
Díl:	762	Konstrukce tesafské				0,00
68	762333110	Dodávka a montáž krokví 50/50 mm dle PD	m	7,58		0,00
69	762333110	Dodávka a montáž sloupků 100/100 mm dle PD	m	0,40		0,00
70	762333110	Dodávka a montáž trámů 100/100 mm dle PD	m	6,00		0,00

71	762333110	Dodávka a montáž trámů 50/50 mm dle PD	m	5,60		0,00
72	762333130	Dodávka a montáž vaznic 100/100 mm dle PD	m	21,10		0,00
73	762333140	Dodávka a montáž krokví 100/100 mm dle PD	m	26,02		0,00
74	762341111	Bednění střech CETRIS12 sraz krokve	m2	27,30		0,00
75	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m2	16,96		0,00
76	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,78		0,00
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>
77	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	28,50		0,00
78	764410491	Montáž oplechování parapetů	m	13,50		0,00
79	5534211	Parapet vnější rš 380 mm, pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem	m	13,50		0,00
80	764410492	Montáž bočních krytek parapetů	kus	12,00		0,00
81	55342122.	Krytka parapetů plastová boční	kus	12,00		0,00
82	764421210	Dodávka a montáž oplechování ETICS z TiZn plechu, rš 100 mm	m	99,98		0,00
83	764905101	Krytina z trapéz.plechů LTP/LVP 20,na cetris	m2	24,05		0,00
84	764430230	Oplechování zdí z TiZn plechu, rš 200 mm	m	7,60		0,00
85	764252602	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 250 mm	m	17,00		0,00
86	764551602	Svod z Ti Zn , kruhový, D 80 mm	m	6,65		0,00
87	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,42		0,00
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
88	767010000	Dodávka a montáž nadkrytí nového vstupu - viz PD, 2/Za dle Výpisu značení prvků	kpl	1,00		0,00
89	767200001	Dodávka a montáž madla u vstupu,vč. nátěrů, viz. PD, 2/O dle Výpisu ocelových výrobků	kpl	1,00		0,00
90	767200002	Dodávka a montáž zábradlí v interiérové rampě, vč. nátěrů, viz. PD, 1/O dle Výpisu ocelových výrobků	kpl	1,00		0,00
91	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	soubor	1,00		0,00
<b>Díl:</b>	<b>7672</b>	<b>Vstupní dveře</b>				<b>0,00</b>
92	7672 - 001	Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří , zapravení ostění	kus	1,00		0,00
93	7672 - 002	Přesun hmot pro výměnu vstupních dveří	soubor	1,00		0,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>
94	210220362	Zemnič tyčový, zaražení vč. dodávky a připojení k ocelové kci přístřešku, vč. revizní zprávy	kus	1,00		0,00
95	M21 - 001	Demontáž, úprava a zpětná montáž hromosvodů, vč. revize	soubor	1,00		0,00
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
96	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	soubor	1,00		0,00
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
97	162702199	Poplatek za skládku zeminy	soubor	1,00		0,00
98	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	soubor	1,00		0,00
99	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	soubor	1,00		0,00
100	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	soubor	1,00		0,00
101	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	soubor	1,00		0,00
102	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	soubor	1,00		0,00
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>0,00</b>
103	950 - 001	Nespecifikované demontáže a pomocné práce	hod	32,00		0,00
104	950 - 002	Práce neměřitelné a neuvedené výše v rozpočtu ale nutné k provedení bezvadného stavebního díla	soubor	1,00		0,00
105	950 - 003	Čištění stávající kanalizace v BD	soubor	1,00		0,00
106	952901111	Vyčištění staveniště	soubor	1,00		0,00